

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wycena -Prace konserwatorskie na budynku Przy ul. Przedzamcze 3

ADRES INWESTYCJI : Toruń ul Przedzamcze 3

INWESTOR : Toruńska Agenda Kultury w Toruniu

ADRES INWESTORA : ul. Konopnickiej 13/4 87-100 Toruń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

DATA OPRACOWANIA : 29-11-2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29-11-2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja elewacja zachodnia korpusu budynku (szczyt nad tarasem) z wymianą stolarki otworowej na drewniane skrzynkowe			
1 d.1	TZKNBK VIII 06-05	Odbicie wypraw z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
2 d.1	KNR 0-25 0403-06	Czyszczenie hydrościenne powierzchni wypraw para wodna pod ciśnieniem 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
3 d.1	KNR 19-01 0645-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
4 d.1	KNR 19-01 0805-01	Warstwa podkładowa dla grubych tynków 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
5 d.1	KNR 19-01 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapieno trassso- we z włóknami 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
6 d.1	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm 6,20	m m	6,200	
				RAZEM	6,200
7 d.1	KNR 19-01 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
8 d.1	KNR 19-01 1302-08	Malowanie elewacyjną farbą zolowo krzemianową 41,50	m ² m ²	41,500	
				RAZEM	41,500
9 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 5 km Krotność = 10 2,40	m ³ m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
10 d.1	KNR-W 4-01 0320-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze- wnętrzych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ze- wnętrzych ścianach z cegieł 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	NNRNKB 202 1016a-08 analogia	(Montaż okna skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słup- kiem i śłemeniem Okno zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1 1,80	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1	NNRNKB 202 1016a-11 analogia	Montaż drzwi skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słup- kiem i śłemeniem Okno zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1 2,20	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
18 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,00*1,80+5,40*6,00+4,00*1,80	m ²	46,800	
				RAZEM	46,800
19	KNR-W 2-02	Rusztowania praca	mg		
d.1	1603-01	300	mg	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Renowacja elewacja przybudówki (poziom parteru i cokołu) z wymianą stolarki otworowej na drewniane skrzynkowe			
20	TZKNBK VIII	Odbicie wypraw z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o	m ²		
d.2	06-05	pow.do 5 m2	m ²	62,700	
		62,70		RAZEM	62,700
21	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościenne powierzchni wypraw para wodna pod ciśnieniem	m ²		
d.2	0403-06	62,70	m ²	62,700	
				RAZEM	62,700
22	KNR 19-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0	m ²		
d.2	0645-01	m2	m ²	62,700	
		62,70		RAZEM	62,700
23	KNR 19-01	Warstwa podkładowa dla grubych tynków	m ²		
d.2	0805-01	62,70	m ²	62,700	
				RAZEM	62,700
24	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapieno trassso-	m ²		
d.2	0809-03	we z włóknami	m ²	62,700	
		62,70		RAZEM	62,700
25	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
d.2	0819-07	17,61	m	17,610	
				RAZEM	17,610
26	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
d.2	0819-08	17,61*4	m	70,440	
				RAZEM	70,440
27	KNR 19-01	Zagruntowanie powierzchni tynków	m ²		
d.2	1301-05	66,78	m ²	66,780	
				RAZEM	66,780
28	KNR 19-01	Malowanie elewacyjną farbą zolowo krzemianową	m ²		
d.2	1302-08	66,78	m ²	66,780	
				RAZEM	66,780
29	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
d.2	0535-02	17,41	m	17,410	
				RAZEM	17,410
30	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za	m ³		
d.2	0118-14	każde dalsze 0,5 km ponad 5 km	m ³	2,400	
		Krotność = 10		RAZEM	2,400
		2,40			
31	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze-	szt.		
d.2	0320-05	wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
32	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	NNRNKB	(Montaż drzwi skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słup-	m ²		
d.2	202 1016a-	kiem i ślemieniem	m ²	4,000	
	08	drzwi zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1		RAZEM	4,000
	analogia	4,00			
34	KNR 19-01	Osadzenie okiennic w ścianach murowanych	m ²		
d.2	0345-05	2,3*2	m ²	4,600	
	analogia			RAZEM	4,600
35	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	4,00*(5,40+6,00+5,40)	m ²	67,200	
				RAZEM	67,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania praca	mg		
		300	mg	300,000	
				RAZEM	300,000
37		Wykończenie elewacji przybudówki wg projektu i projekt	m ²		
d.2		65,00	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
3		Renowacja tarasu w tym wymiana z płytek na wylewaną antypoślizgową Wymiana balustrady na szklaną samonośną i imitację metalowej balustrady			
38	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
39	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		32,00*0,08	m ³	2,560	
				RAZEM	2,560
40	KNR 19-01 d.3 0604-03	Wykonanie hydroizolacji poziomej powłokowej bitumiczno polimerowej wzmocnione na krawędziach taśmą do hydroizolacji	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
41	KNR 19-01 d.3 0604-08	Wykonanie hydroizolacji pionowej powłokowej bitumiczno polimerowej wzmocnione na styku z gzymsem taśmą do hydroizolacji	m ²		
		6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 19-01 d.3 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy tytan cynkowej	m ²		
		(5,46+5,85+5,46)*0,25	m ²	4,193	
				RAZEM	4,193
43	KNR 19-01 d.3 0538-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów z blachy cynkowej z listwą dociskową	m ²		
		5,85*0,35	m ²	2,048	
				RAZEM	2,048
44	KNR 19-01 d.3 0538-04	Wykonanie i montaż gzymśów i pasów elewacyjnych o szer. 50 cm z blachy cynkowej	m ²		
		(5,68+6,29+5,68)*0,50	m ²	8,825	
				RAZEM	8,825
45	KNR AT-39 d.3 0104-01	Wykonanie paroizolacji międzywarstwowej	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
46	KNR AT-39 d.3 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z maty szklanej warstwa spodnia i wierzchnia	m ²		
		32,00+32,00	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
47	KNR AT-39 d.3 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii dachowej PVC	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
48	KNR AT-39 d.3 0109-01	Wykonanie podkładu dociskowego o grubości 40 mm ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polimerowego i drutów stalowych 8 kg/m2	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
49	KNR AT-39 d.3 0109-02	Wykonanie podkładu dociskowego - dodatek za pogrubienie o 10 mm ponad 40 mm	m ²		
		Krotność = 2,5	m ²	32,000	
		32,00		RAZEM	32,000
50	KNR AT-39 d.3 0114-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych i brzegowych o szerokości 8 mm. .	m		
	uwaga pod tablicą	6,00+8,00+4,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
51	KNR AT-39 d.3 0111-01	Wykonanie warstwy czepnej wyrównującej poziomo i pionowo w systemie Si-kafloor	m ²		
		Sfazzować krawędzie i wtopić taśmę z siatki na krawędziach	m ²	34,000	
		32,00+2,00		RAZEM	34,000
52	KNR-W 2-02 d.3 1126-02	Posadzki w systemie warstwa doszczelniająca w kolorze twardo elastyczna poliuretanowa	m ²		
		34,00	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
53	KNR-W 2-02 d.3 1126-01	Posadzki w systemie warstwa gr 3 mm wierzchnia dwuskładnikowa poliuretanowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34,00	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
54	KNR-W 4-01 d.3 1306-01	Demontaż słupków	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
55	KNR 5-08 d.3 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 5 cm i śr do 6 mm	szt.		
		19*4	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
56	KNR 19-01 d.3 0345-11	Osadzenie balustrad-słupki o wym 60x30x2,6 mm z rozetą maskującą i uchwytem do poręczy	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
57	KNR-W 2-02 d.3 1808-05	Montaż segmentów t	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
58	KNR 19-01 d.3 0345-11 analogia	Osadzenie balustrad szklanych samonośnych	m		
		15,72	m	15,720	
				RAZEM	15,720
4		Renowacja elewacja północnej frontowej korpusu budynku z wymianą stolarki otworowej na drewniane skrzynkowe i drzwi frontowe i wymianą schdów zewnętrznych na kamienne			
59	TZKNBK VIII d.4 06-05	Odbicie wypraw z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
60	KNR 0-25 d.4 0403-06	Czyszczenie hydrościenne powierzchni wypraw para wodna pod ciśnieniem	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
61	KNR 19-01 d.4 0645-01	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
62	KNR 19-01 d.4 0805-01	Warstwa podkładowa dla grubych tynków	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
63	KNR 19-01 d.4 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapieno trassso- we z włóknami	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
64	KNR 19-01 d.4 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 60 cm	m		
		28,80	m	28,800	
				RAZEM	28,800
65	KNR 19-01 d.4 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
66	KNR 19-01 d.4 1302-08	Malowanie elewacyjną farbą żółto krzemianową	m ²		
		73,20	m ²	73,200	
				RAZEM	73,200
67	KNR 19-01 d.4 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 5 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	4,400	
		4,40		RAZEM	4,400
68	KNR-W 4-01 d.4 0320-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze-wnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69	KNR-W 4-01 d.4 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ze-wnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
		2,80	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
70	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,80	m ²	2,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,800
72	KNR-W 4-01 d.4 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73	NNRNKB d.4 202 1016a-08 analogia	(Montaż okna skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słupkiem i ślaniem Okno zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1 1,80*3	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
74	NNRNKB d.4 202 1016a-11 analogia	Montaż drzwi sdrewnianych stylizowanych z naswietlem 2,80	m ²		
			m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
75	KNR 19-01 d.4 0345-05 analogia	Osadzenie okiennic w ścianach murowanych 2,3*3	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
76	KNR-W 2-02 d.4 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 85,00	m ²		
			m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
77	KNR-W 2-02 d.4 1603-01	Rusztowania praca 300	mg		
			mg	300,000	
				RAZEM	300,000
78	KNR 19-01 d.4 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachytytan cynkowej 18,00	m		
			m	18,000	
				RAZEM	18,000
79	KNR 19-01 d.4 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blach ytytan cynkowej 8,80	m		
			m	8,800	
				RAZEM	8,800
80	TZKNBK III - d.4 62	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej gruzu i 1,20	m ³		
			m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
81	TZKNBK III - d.4 45	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych 1,20	m ³		
			m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
82	TZKNBK d.4 XVIIm 0110-04	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elementu do 0.06 m ² 10,25	m		
			m	10,250	
				RAZEM	10,250
5		Renowacja elewacja wschodnia korpusu budynku z wymianą stolarki otworowej na drewniane skrzynkowe i drzwi			
83	TZKNBK VIII d.5 06-05	Odbicie wypraw z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m ² 58,00	m ²		
			m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
84	KNR 0-25 d.5 0403-06	Czyszczenie hydrościenne powierzchni wypraw para wodna pod ciśnieniem 58,00	m ²		
			m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
85	KNR 19-01 d.5 0645-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m ² 58,00	m ²		
			m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
86	KNR 19-01 d.5 0805-01	Warstwa podkładowa dla grubych tynków 58,00	m ²		
			m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
87	KNR 19-01 d.5 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapieno trassso- we z włóknami 58,00	m ²		
			m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
88	KNR 19-01 d.5 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm 6,20	m		
			m	6,200	
				RAZEM	6,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 19-01 d.5 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków	m ²		
		58,00	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
90	KNR 19-01 d.5 1302-08	Malowanie elewacyjną farbą żółto krzemianową	m ²		
		58,00	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
91	KNR 19-01 d.5 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 5 km Krotność = 10	m ³		
		2,40	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
92	KNR-W 4-01 d.5 0320-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
93	KNR-W 4-01 d.5 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
94	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
95	KNR-W 4-01 d.5 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
96	KNR-W 4-01 d.5 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-01 d.5 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
98	NNRNKB d.5 202 1016a-08 analogia	(Montaż okna skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słupkiem i ślaniem Okno zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1	m ²		
		1,50+1,50	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
99	NNRNKB d.5 202 1016a-11 analogia	Montaż drzwi pełnych	m ²		
		2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
100	KNR-W 2-02 d.5 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		65,00	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
101	KNR-W 2-02 d.5 1603-01	Rusztowania praca	mg		
		300	mg	300,000	
				RAZEM	300,000
6		Renowacja elewacja południowa korpusu budynku z wymianą stolarki otworowej na drewniane skrzynkowe			
102	TZKNBK VIII d.6 06-05	Odbicie wypraw z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2	m ²		
		49,80	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
103	KNR 0-25 d.6 0403-06	Czyszczenie hydrościenne powierzchni wypraw para wodna pod ciśnieniem	m ²		
		49,80	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
104	KNR 19-01 d.6 0645-01	Odgrybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2	m ²		
		49,80	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
105	KNR 19-01 d.6 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej	m		
		27,50	m	27,500	
				RAZEM	27,500
106	KNR 19-01 d.6 0805-01	Warstwa podkładowa dla grubych tynków	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49,80	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
107	KNR 19-01 d.6 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapieno trassso- we z włóknami 49,80	m ² m ²	 49,800	
				RAZEM	49,800
108	KNR 19-01 d.6 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm 13,70	m m	 13,700	
				RAZEM	13,700
109	KNR 19-01 d.6 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków 49,80	m ² m ²	 49,800	
				RAZEM	49,800
110	KNR 19-01 d.6 1302-08	Malowanie elewacyjną farbą żółto krzemianową 49,80	m ² m ²	 49,800	
				RAZEM	49,800
111	KNR 19-01 d.6 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 5 km Krotność = 10 2,40	m ³ m ³	 2,400	
				RAZEM	2,400
112	KNR-W 4-01 d.6 0320-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze- wnętrznych ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
113	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
114	KNR-W 4-01 d.6 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
115	NNRNKB d.6 202 1016a- 08 analogia	(Montaż okna skrzynkowego drewnianego czterodzielnego z ozdobnym słup- kiem i śłemeniem Okno zewnętrzne z szybą antwłamaniową , okno wewnętrzne termiczne U=1,1 1,80*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
116	KNR 19-01 d.6 0345-05 analogia	Osadzenie okiennic w ścianach murowanych 2,3*4	m ² m ²	 9,200	
				RAZEM	9,200
117	KNR 19-01 d.6 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy tytan cynko- wej 14,00	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
118	KNR 19-01 d.6 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blach tytan cynkowej 8,80	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
119	KNR-W 2-02 d.6 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 65,00	m ² m ²	 65,000	
				RAZEM	65,000
120	KNR-W 2-02 d.6 1603-01	Rusztowania praca 300	mg mg	 300,000	
				RAZEM	300,000
121	d.6 analiza indy- widualna	Wymiana lukarno na dachu na z blachy i ozdobne 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000